

DASAPLANO 0,01 connect

Membrane d'étanchéité à l'air pour la rénovation du toit par l'extérieur



Caractéristiques techniques

| | | Tissu |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Non-tissé de protection et de couverture | | microfibres en polypropylène |
| Film fonctionnel | | mélange polymère monolithique |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | | bleu clair |
| Grammage | SN EN 1849-2 | 145 g/m ² |
| Épaisseur | SN EN 1849-2 | 0.50 mm |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | SN EN ISO 12572 | 20 |
| Valeur sd hygrovariable | SN EN ISO 12572 | 0.01 m |
| Réaction au feu | SN EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Indice d'incendie | VKF | 5.2 |
| Exposition aux intempéries | | 14 jours |
| Colonne d'eau | SN EN ISO 811 | > 2 500 mm |
| Étanchéité à l'eau | SN EN 1928 | W1 |
| Étanchéité à l'air | SN EN 12114 | effectué |
| Force de traction max. longit./transv. | SN EN 12311-2 | 270 N/5 cm / 200 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv. | SN EN 12311-2 | 55 % / 70 % |
| Résistance à la déchirure longit./transv. | SN EN 12310-1 | 135 N / 135 N |
| Durabilité après vieillissement artificiel | SN EN 1297 / SN EN 1296 | réussi |
| Résistance à la température | | stable entre -40 °C et +100 °C |
| Conductivité thermique | | 2.3 W/(m·K) |
| Résistance à la traversée d'un corps mou | GS-BAU-20 (10/2003) | réussi |
| Ecran de sous-toiture | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-A |
| Couverture provisoire ; peut servir de ... | ZVDH | 14 jours <10 °C : 7 jours |
| Marquage CE | SN EN 13984 | existant |

Application

À utiliser comme membrane, exposable aux intempéries, d'étanchéité à l'air pour la rénovation des toitures par l'extérieur en cas d'isolation intégrale des chambrées de chevrons.

Pose sur les chevrons, sous une isolation sur chevrons supplémentaire réalisée avec des panneaux denses de sous-toiture en fibre de bois, dans le cadre des solutions de rénovation de pro clima ainsi que des solutions de rénovation validées par les fabricants de panneaux en fibres de bois.

Conditionnement

| Art. n° | Code GTIN | Long. | Larg. | Contenu | Poids | UE | Récipient |
|---------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|----|-----------|
| 14086 | 4026639140869 | 50 m | 1,5 m | 75 m ² | 12 kg | 1 | 20 |

Avantages

- ✓ Réalisation aisée de la couche d'étanchéité à l'air : pose à plat sur les chevrons et l'isolant
- ✓ Parois sèches et sûres grâce au transport actif d'humidité
- ✓ Protège pendant la phase de chantier : peut être utilisé comme couverture provisoire
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes
- ✓ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Tél: +41 (0) 22 518 18 98
eMail: info@proclima.ch



Conditions générales

La membrane DASAPLANO 0,01 connect devrait être posée avec la face imprimée tournée vers la personne qui la met en oeuvre. La membrane est à mettre en oeuvre tendu, parallèlement à l'égout et sur la surface de l'isolant.

Si la membrane DASAPLANO 0,01 connect est exposée aux intempéries ou à la pluie, il faut poser les lés dans le sens de l'écoulement de l'eau. Cette pose transversale améliore la protection de l'élément de construction contre la pénétration d'humidité.

Pour éviter la formation de condensation, la mise en oeuvre de la surisolation devrait se faire immédiatement après le collage étanche à l'air de la membrane DASAPLANO 0,01 connect. Cela s'applique tout particulièrement aux travaux en hiver.

Les collages étanches à l'air sont seulement possibles moyennant une pose sans plis des frein-vapeurs.

Evacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant (durant la phase de construction par exemple) par une ventilation systématique et constante. Les courants d'air occasionnels ne suffisent pas à évacuer rapidement du bâtiment les grandes quantités d'humidité dues aux travaux de construction ; installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

Solution 2:1 – plaques de plâtre cartonnée et enduit sur panneaux légers en laine de bois C'est-à-dire que la toiture se présente ainsi: 2/3 de l'épaisseur totale de l'isolation se situe entre les chevrons (isolant fibreux), puis la membrane DASAPLANO 0,01 connect, enfin au moins 1/3 de panneau de sous-toiture en fibres de bois. Vous pouvez en outre poser l'un des écrans de sous-toiture SOLITEX.

Solution 3:1 – lambris ou bacula C'est-à-dire que la toiture se présente ainsi: 3/4 de l'épaisseur totale de l'isolation se situe entre les chevrons (isolant fibreux), puis la membrane DASAPLANO 0,01 connect, enfin au moins 1/4 de panneau de sous-toiture en fibres de bois. Vous pouvez en outre poser l'un des écrans de sous-toiture SOLITEX.

Remarque: Calcul réalisé avec une valeur s_d fixe. Pour exploiter au mieux le potentiel de cette membrane, il est recommandé de réaliser une modélisation dynamique, comme par exemple avec le logiciel Wufi.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Absence de nocivité certifiée selon



Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en oeuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en oeuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Tél: +41 (0) 22 518 18 98
eMail: info@proclima.ch

